PIN KONSALTING CENTAR d.o.o.
Preduzeće za projektovanje, inženjering i konsalting
Jurija Gagarina 34/2, 11070 Beograd
Tel/fax +381 11 2288962
+381 11 2288963
+381 11 3183790
e-mail: office@pinkonsalting.rs
PIB: 104204024
Matični broj: 20113421

CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD
Batajnički drum 3, deo 6a

datum 29/10/2022

REVIDOVANA PONUDA 115-3

Izrada šipova na vijaduktu na km 117+155 brze pruge

Radovi će biti izvedeni u svemu prema dostupnoj dokumentaciji. Za sve radove koji nisu predviđeni predmerom naknadno ćemo dostaviti ponudu.

Ponuda je data na osnovu dostupne grafičke dokumentacije.

		količina	jedinična cena (€)	Ukupno (€)	
Izrada bušenih šipova Ø1200	m`	2.000,00	170,00	340.000,00	Probni šipovi + Stubna mesta 36-43

Vrednost radova :	**340.000,00 €**
PDV%	**0,00 €**
Ukupna vrednost radova :	**340.000,00 €**
Mobilizacija i demobilizacija opreme	**25.000,00 €**

Vrednost ponude data je u EUR bez PDV-a
Obračun izvedenih radova vršiće se prema stvarno izvedenim količinama, po jediničnim cenama iz ponude.
U cenu ne ulazi ispitivanje šipova

ROK IZVOĐENJA RADOVA : Po usvojenoj dinamici generalnog izvođača - 1 šip po danu
NAČIN PLAĆANJA:
Avans 30% za radove + troškovi mobilizacije i demobilizacije, preostali deo putem privremenih mesečnih situacija i okončane situacije.
Plaćanje u dinarima prema srednjem kursu eura NBS na dan fakturisanja.
OBAVEZE NARUČIOCA:
Geodetsko obeležavanje;
Obezbeđivanje sve potrebne tehničke dokumentacije;
Obezbeđivanje pristupnih puteva lokacijama za nesmetan transport teške mehanizacije (vučni sklop - niskonoseća 6 osovina)
Blagovremena nabavka i doprema betona i armaturnih koševa za šipove na dohvat mašine;
Ispitivanje šipova
Krajcovanje šipova
OBAVEZE IZVOĐAČA:
Istovar i spajanje koševa, pumpa za beton (ukoliko je potrebna), radni plato, voda, struja, uklanjanje materijala iz iskopa šipa za nesmetano izvođenje šipova, dok bi utovar i odvoz tog materijala bila obaveza Naručioca.
Dubina bušenja se računa od kote radnog platoa do dna šipa
NAPOMENE:
Bušenje bi se obavljalo sa jednom bušaćom garniturom. ***Izrada bušenih šipova bez zacevljenja, sa bentonitnom isplakom***
U slučaju zastoja u izvođenju radova Izvođača, a koji su nastali usled neadekvatnih pristupnih puteva, neblagovremenog ispunjenja obaveza naručioca i/ili Investitora, Izvođač radova ima pravo na nadoknadu troškova izazvanih zastojem u iznosu od 1.500,00 €/po danu, za svaki dan zastoja počevši od dana nakon isteka 24h od početka trajanja zastoja.

PONUĐAČ :

PIN KONSALTING CENTAR